



HYPERPLUG®

TORUDE PVC-SULGURKORKID (KANALIPALLID)

TUTVUSTUSLEHT

SUURUS	TORU MIN-MAX LÄBIMÕÖT	TÖÖTEMPERA- TUUR	MAX TÄITERÕHK	PIKAAJALINE HOIDERÕHK MAX
45	45 → 60mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1,5 Bar
60	60 → 80mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1 Bar
75	70 → 105mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1 Bar
100	96 → 125mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1 Bar
150	150 → 200mm	-10...+60 °C	1 Bar	0,3-0,5 Bar

lga suuruse detailsed tooteandmed veebilehel: painetec.com

Korgi kasutusotsarve

Õhuga täidetav PVC-sulgurkork äravooluavade ja torude ajutiseks sulgemiseks. HyperPlug® kanalipall sobib torude sulgemiseks hooldustööde ajaks. Sarjas on kõrge torudele, mille seesmine läbimõõt on 45–200 mm. Täitmisvooliku pikkus on kõikidel pallidel 1650 mm.

Kasutusobjektid

- Kanalisatsiooni remont, lekete vältimine
- Kanalisatsioonitorude ajutine sulgemine kaitseks gaaside (haisu) eest
- Kanalisatsioonitorude lekkekoha otsimine
- Torude tihendamine / sulgemise katsetamine
- Katuste, restkaevude ja sadeveetorude veerõhu kontrollimine
- Ventilatsioonikanalite kiire sulgemine
- Prügi ja võõrkehade torudesse pääsu takistamine

Korgi täitmine ja venivus

Korgi venivus langeb madalatel temperatuuridel. Töötemperatuur on +20 °C. Korki soovitatakse täita käsitsi pumbates. Korgil on Schraderi „autorehvi“ ventiil. Korki tuleb täita aeglaselt. Ära ületa lubatud esimese täitmise rõhku. Kui täidad korki kompressoriga, on soovitatav kasutada rõhupiirajat. Täitmisseadmel/pumbal on peab alati olema rõhumõõtur.

Toru paigutamine torusse

Veendu, et torus ei ole teravaid pindu. Torukork võib lõhkeda, kui see puutub täitmisel nt vastu katkist toru. Kork tuleks valida nii, et torusse paigutatakse võimalikult suur kork, sest siis on nakkepind suurem ja kork kinnitub parema hõõrdega vastu toru. Suuremat korki kasutades saab ka täiterõhk väiksemaks jääda. Väiksema tööõhu korral on korgi vastupidavus nt vastu teravat eset sattudes parem.

